

グリコ (GRC) システム
資料 : 3 **市営住宅ひび割れ・爆裂補修工事施工提案**

■ コンクリート爆裂補修の特長 ■

- 市営住宅入居者在中施工において、施工時間が取れず、短期施工が要求される場合はグリコシステムの工期短縮 (施工間隔が必要としない) が経済的なメリットを発揮します。

施 工 フ ロ ー

事前調査工



準備作業



下地処理工



鉄筋防錆工



素地補強工



断面補修工



表面仕上工



養生



完了

- 1 施工計画
 - 2 材料選定
 - 3 施工方法の確認
- 1 仕様材料の搬入および保管
 - 2 養生シート・仮設工事
 - 3 施工部下地のチェック
- 素地の清掃



:劣化コンクリート部チッパー等にて剥離

- 鉄筋爆裂部防錆処理
- :防錆材塗布 (グリコ液)



- 劣化コンクリート含浸補強
- :グリコーP塗布

- コンクリート断面補修
- :グリコーM

- コンクリート表面仕上
- :グリコーM (表面仕上) 塗布



- 硬化養生
- 2~4時間