

グリコ (GRC) システム
資料 : 10

床補修・仕上工法【駐車場補修】

■ 食品工場床補修代表的施工要領 ■

1. 従来の床仕上げでは、床に水分が含浸し、剥離するケースが多く、本工法は床と一体化して剥離しづらい。
2. 本工法は駐車場での素地剥離・耐摩耗性・速硬性が要求され、このような難問をクリアする工法です。

施 工 フ ロ ー

事前調査工

- 1 施工計画
- 2 材料選定
- 3 施工方法の確認



準備作業

- 1 仕様材料の搬入および保管
- 2 仮設工事
- 3 施工部下地のチェック



下地処理工

- 1 コンクリート素地露出
:外周・基盤目状にカッター切・洗浄



グリコーP塗布

コンクリート面に含浸補強
:グリコーP標準塗布量【0.2kg/m²】



中塗塗布

中塗材(防水層)塗布
:グリコーM標準塗布量【下表参照】

■ グリコーM:中塗材標準仕様【6kg/m² t=3mm】

使用材料	グリコ液	7号硅砂	5号硅砂	備考
重量比	10kg	32kg	48kg	(比重:2.1)

表面仕上工

硬化促進(ミルコン混入:軽量)

■ グリコーM:表面仕上標準仕様【0.8kg/m² t=1mm】

使用材料	グリコ液	ミルコン	顔料	備考
重量比	10kg	4kg	1kg	(比重:1.0)



養生

硬化養生:4~8時間



【床表面ひび割れ発生状況】



【ひび割れ充填状況】



【基盤目状にカッター切状況】



【表面仕上げ完了】